



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo -

AV. XV DE NOVEMBRO, 829 - CENTRO - CEP 12.170-000 - FONE (12) 3676.1282

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA									
Tabela de preço CDHU 183 (+BDI 23%)									
OBRA/OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS									
LOCAL: RUA ZICO ENOCH, BAIRRO LEAIS, CENTRO - REDENÇÃO DA SERRA									
Item		Especificação	UNDD	QTDD	Valor Unitário Material C/BDI	Valor M.O Unitário C/BDI	Total material C/BDI	Total M.O C/BDI	TOTAL M.O E MATERIAL C/BDI
1	COD.	PAVIMENTAÇÃO RUA ZICO ENOCH (CONTINUAÇÃO)	Total do item				R\$ 599.398,57	R\$ 173.533,80	R\$ 799.999,98
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	4,50	R\$ 681,95	R\$ 94,60	R\$ 3.068,77	R\$ 425,70	R\$ 3.494,47
1.2	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor norma	m ²	4324,35	R\$ 3,37	R\$ 0,16	R\$ 14.573,92	R\$ 691,46	R\$ 15.265,39
1.3	11.18.180	Colchão de areia	m ³	216,22	R\$ 172,03	R\$ 0,21	R\$ 37.195,85	R\$ 45,21	R\$ 37.241,06
1.4	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M ²	4324,35	R\$ 82,84	R\$ 26,49	R\$ 358.231,32	R\$ 114.570,19	R\$ 472.801,51
1.5	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	2410,02	R\$ 44,34	R\$ 12,42	R\$ 106.863,90	R\$ 29.939,68	R\$ 136.803,58
1.6	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M ³	72,30	R\$ 657,46	R\$ 91,29	R\$ 47.534,72	R\$ 6.600,37	R\$ 81.202,70
1.7	46.12.180	Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm	M	30,00	R\$ 235,58	R\$ 54,61	R\$ 7.067,46	R\$ 1.638,36	R\$ 8.705,82
1.8	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	12,00	R\$ 2.071,89	R\$ 1.635,24	R\$ 24.862,63	R\$ 19.622,83	R\$ 44.485,46
TOTAL GERAL									R\$ 799.999,98

REDENÇÃO DA SERRA, 12 DE MAIO DE 2022..

JOSE FERREIRA DA SILVA NETO
ENG CIVIL - CRE: 5069747977
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS